

# 庁舎耐震補強・改修工事概要

## 1. 建築物概要

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 建築場所  | 田布施町大字下田布施3440-1  |
| 着工年   | 昭和44年（経過年数49年）    |
| 敷地面積  | 6,113.98㎡         |
| 建築面積  | 1,266.50㎡         |
| 延床面積  | 2,385.14㎡         |
| 建築物履歴 | 確認済証 昭和44年2月19日   |
|       | 完了検査済証 昭和45年3月28日 |

## 2. 建築面積

|         |           |
|---------|-----------|
| 増築部分    | 27.83㎡    |
| 増築以外の部分 | 1,266.50㎡ |
| 合計      | 1,294.33㎡ |

## 3. 延べ面積

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 増築部分    | 81.26㎡（内、EVの昇降路部分 23.40㎡） |
| 増築以外の部分 | 2,385.14㎡                 |
| 合計      | 2,466.40㎡                 |

## 4. 床面積

|    | 増築部分  | 増築以外の部分  | 合計       | 用途別   |           |          |
|----|-------|----------|----------|-------|-----------|----------|
|    |       |          |          | 渡り廊下  | 乗降ロビー・昇降路 | 町役場      |
| 1階 | 27.83 | 986.93   | 1,014.76 | 15.48 | 12.35     | 986.93   |
| 2階 | 27.83 | 693.03   | 720.86   | 15.48 | 12.35     | 693.03   |
| 3階 | 25.60 | 705.18   | 730.78   | 13.25 | 12.35     | 705.18   |
| 合計 | 81.26 | 2,385.14 | 2,466.40 | 44.21 | 37.05     | 2,385.14 |

## 5. 構造

鉄骨鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造

## 6. 建築確認検査年月日

平成31年3月22日

## 7. 引渡年月日

平成31年3月29日

## 8. 耐震補強概要(補強方法の箇所数)

| 補強方法      | 箇所数 | 工法（特殊な工法を用いる場合） |
|-----------|-----|-----------------|
| 補強ブレース設置  | 4   | デザインフィット工法      |
| 補強バットレス設置 | 4   |                 |
| 外部ブレース架構  | 1   |                 |
| 庇の一部撤去    | 2   |                 |
| 横補剛追加     | 9   |                 |
| 補強袖壁      | 7   |                 |
| ハンチ補強     | 3   |                 |

## 9. 改修工事概要

耐震補強に伴う改修、外装・防水・内装改修

## 10. その他の工事概要

昇降機・渡り廊下増築工事、昇降機設備工事、屋外付帯工事（バリアフリー化含む）、  
便所洋式化工事

## 11. 昇降機の概要

|      |             |
|------|-------------|
| 種 別  | エレベーター      |
| 用 途  | 乗用（兼用：車いす用） |
| 積載荷重 | 750kg       |
| 最大定員 | 11人         |
| 定格速度 | 4.5m/min    |

12. 設計監理 株式会社長野総合建築事務所

13. 工事施工 建 築：時盛建設・仲田工務店共同企業体

電気設備：城電気工業株式会社

機械設備：株式会社栗原設備

## 14. 工事等費用

| 年 度    | 内 容                              | 事 業 費 (千円) |
|--------|----------------------------------|------------|
| 平成29年度 | 地質調査、耐震補強評価書取得・アスベスト調査等、<br>実施設計 | 19,105     |
| 平成30年度 | 建築、電気・機械設備、工事監理                  | 332,061    |
| 合 計    |                                  | 351,166    |

## 15. 財源(予定額)

| 年 度    | 事業費<br>(千円) | 財源内訳    |         | 備 考                           |
|--------|-------------|---------|---------|-------------------------------|
|        |             | 町債      | 一般財源    |                               |
| 平成29年度 | 19,105      | 12,100  | 7,005   | 町債：緊急防災・減災事業<br>(交付税70%算入)    |
| 平成30年度 | 332,061     | 170,800 | 161,261 | 町債の一部：緊急防災・減災事業<br>(交付税70%算入) |
| 合 計    | 351,166     | 182,900 | 168,266 |                               |